



# UNIONE DEI COMUNI

## VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia e Casalecchio di Reno

### STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI CASTELLO DI SERRAVALLE - CUP B47B15001030004 - CIG 719361353D

#### QUESITO N. 8

##### Domanda ricevuta

Si chiede un chiarimento in merito al Criterio D.2 relativamente alla richiesta migliorativa di aumento spessore dello strato isolante (previsto a base di gara da 10+10 cm, lana di roccia densità media 110 kg/mc):

L'intero calcolo di verifica strutturale (elaborati N. 104) è impostato con i carichi analiticamente delineati alla pag. 17, tra i quali è riportato un carico permanente dello strato isolante (10+10 cm) di 15 kg/mq, oltre ai pesi degli altri elementi costitutivi: il peso proprio dell'isolante a base gara è in realtà sensibilmente maggiore (avendo densità media 110 kg/mc) pari ad almeno 22 kg/mq. Circa il 47% in più. Dagli altri pesi degli altri elementi costitutivi della copertura non risultano possibili approssimazioni in senso contrario, tali da poter controbilanciare il maggiore peso dell'isolante.

A fronte di ciò si chiede perciò di confermare, motivando, la richiesta di ulteriore spessore dell'isolante (richiesto della stessa densità e tipologia) e quindi di ulteriore peso agente sulla struttura di copertura che non sarebbe così coerente e/o verificata con i calcoli già approvati/depositati (e di conseguenza probabilmente l'intera struttura) comportando la coerenza di nuovo calcolo strutturale e relativi tempi di approvazione, e in questo caso costituendo modifica sostanziale al progetto a base di gara.

##### Risposta

Si conferma la possibilità per i concorrenti di offrire un incremento di spessore del materiale isolante in copertura precisando che l'eventuale incremento di peso sarà valutato sull'insieme dei materiali utilizzati per la realizzazione della copertura con riferimento alle variazioni di carichi globali (G1+G2+Q) che non dovranno superare il 10%.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. n. 19/2008 e D.G.R. 2272/2016, punto V.4, questo eventuale incremento non costituirà variazione sostanziale ai fini sismici.

Si precisa, inoltre, che gli oneri relativi alla verifica, con eventuale aggiornamento del progetto esecutivo, nonché agli eventuali adeguamenti costruttivi conseguenti alla miglioria proposta rimane a completo carico del candidato proponente.

**Il Responsabile del Procedimento di Gara**

**Stefano Cremonini**

*Sottoscritto digitalmente*