

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI ZOLA PREDOSA



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Progetto definitivo - esecutivo

Potenziamento infrastrutturale della sede del Centro per l'Impiego di Zola Predosa in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

CUP C38E23000290001

Responsabile Servizio Gestione del Territorio
Dott. Roberto Costa

Team di progettazione
Dott. Roberto Costa
Geom. Domenico Pischetola
Ing. Martina Rizzi

TAVOLA

ELABORATO

RG-06

ELABORATO GRAFICO
scala 1:200

a	Maggio 2024	emissione	MR	DP
Rev.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.

stato di fatto

stato di progetto

stato comparato

LEGENDA INTERVENTI

demolizione divisori in muratura/
rimozione sanitari

realizzazione nuovi divisori in cartongesso

Per i divisori interni privi di carattere portante di altezza superiore a 4,00 m (esclusi da IPRIPI) si rimandano le opportune verifiche ai sensi delle NTC 2018 alla fase esecutiva, con oneri a carico dell'impresa appaltatrice.

1 porte interne esistenti da sostituire n.7

1 porte interne nuove n.6

* riutilizzo porte esistenti revisionate

1 portone d'ingresso da sostituire n.1

demolizione controsoffitto esistente

realizzazione nuovo controsoffitto (H utile 3,00 m) con veletta per raccordo salti di quota in corrispondenza delle pareti finestrate